

(導管)第4表 託送供給用設備計画

【ガス導管】

事業者名 静岡ガス株式会社

|                  |              |     |                    |   | 2018年度<br>(実績) | 2019年度<br>(実績見込) | 2020年度<br>(初年度) | 2021年度    | 2022年度    | 2023年度    | 2024年度    |         |
|------------------|--------------|-----|--------------------|---|----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 導<br>管<br>延<br>長 | 新 設          | 高 圧 | 1MPa以上             | m | 369            | 0                | 29              | 0         | 22        | 0         | 0         |         |
|                  |              | 中 圧 | 1MPa未満<br>0.1MPa以上 | m | 1,298          | 3,614            | 2,059           | 1,989     | 2,007     | 2,007     | 2,007     |         |
|                  |              | 低 圧 | 0.1MPa未満           | m | 103,156        | 92,829           | 96,507          | 96,750    | 97,081    | 74,276    | 47,648    |         |
|                  | 廃 止          | 高 圧 | 1MPa以上             | m | 369            | 0                | 21              | 0         | 22        | 0         | 0         |         |
|                  |              | 中 圧 | 1MPa未満<br>0.1MPa以上 | m | 1,842          | 1,543            | 1,589           | 1,989     | 2,007     | 2,007     | 2,007     |         |
|                  |              | 低 圧 | 0.1MPa未満           | m | 52,609         | 51,106           | 51,450          | 51,450    | 51,416    | 29,229    | 2,907     |         |
|                  | 年度末<br>導管総延長 | 高 圧 | 1MPa以上             | m | 110,389        | 110,389          | 110,397         | 110,397   | 110,397   | 110,397   | 110,397   | 110,397 |
|                  |              | 中 圧 | 1MPa未満<br>0.1MPa以上 | m | 695,574        | 697,646          | 698,116         | 698,116   | 698,116   | 698,116   | 698,116   | 698,116 |
|                  |              | 低 圧 | 0.1MPa未満           | m | 3,619,004      | 3,660,727        | 3,705,784       | 3,751,084 | 3,796,749 | 3,841,796 | 3,886,537 |         |
|                  |              | 合 計 |                    | m | 4,424,967      | 4,468,762        | 4,514,297       | 4,559,597 | 4,605,262 | 4,650,309 | 4,695,050 |         |
|                  | 取 替          |     |                    |   | m              | 38,374           | 36,854          | 37,142    | 37,407    | 37,497    | 21,865    | 3,440   |

〈主要導管設置等計画〉

| 名 称               | 区 間                              | 主要な経過地           | 内 径<br>(mm) | ガスの圧力<br>(MPa) | 総延長<br>(m) | 工事完了分<br>(m) | 工事の着手<br>予定年月 | 使用開始<br>予定年月 | 設・改<br>休・廃 |
|-------------------|----------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| 新富士駅南区画整理事業に伴う切回し | 静岡市駿河区池田28番地<br>～沼津市原字町添1156-1番地 | 富士市川成島 地先        | 300(mm)     | 2.45(MPa)      | 29         | 0            | 2020.4        | 2020.5       | 改          |
| 庵原川架管部入替          | 静岡市駿河区池田28番地<br>～沼津市原字町添1156-1番地 | 静岡市清水区<br>庵原町 地先 | 300(mm)     | 2.45(MPa)      | 22         | 0            | 2021.10       | 2022.12      | 改          |

【ガスホルダー】

|             |      |                |  | 2018年度<br>(実績) | 2019年度<br>(実績見込) | 2020年度<br>(初年度) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|-------------|------|----------------|--|----------------|------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| 年度末ガスホルダー計画 | 基数   | 基              |  | 0              | 0                | 0               | 0      | 0      | 0      | 0      |
|             | 貯蔵容量 | m <sup>3</sup> |  | 0              | 0                | 0               | 0      | 0      | 0      | 0      |

〈ガスホルダーの設置等計画〉

| 年度 | 設置場所 | 種類 | 基数 | 貯蔵容量(m <sup>3</sup> ) | 圧力<br>(高中低) | 工事の着手<br>予定年月日 | 使用開始<br>予定年月 | 設・改<br>休・廃 |
|----|------|----|----|-----------------------|-------------|----------------|--------------|------------|
| -  | -    | -  | -  | -                     | -           | -              | -            | -          |

【託送供給用施設等建設予定】

| プロット<br>No. | 設備の<br>名称 | 設備の<br>位置          | 建設予定地の<br>ガス工作物等の種類 | 用地面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 工事の着手<br>予定年月 | 使用開始<br>予定年月 |
|-------------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| 1           | 富士支社      | 静岡県富士市津田<br>260-12 | 導管事業所               | 5,100                     | 2020年3月       | 2020年6月      |
| 2           | 吉原基地倉庫    | 静岡県富士市蓼原<br>1146-1 | 導管事業所               | 35,376                    | 2020年7月       | 2021年4月      |