

(導管)第4表 託送供給用設備計画

【ガス導管】

事業者名 静岡ガス株式会社

					2023年度 (実績)	2024年度 (実績見込)	2025年度 (初年度)	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度
導 管 延 長	新 設	高 圧	1MPa以上	m	30.613	29	30	596	0	0	
		中 圧	1MPa未満 O. 1MPa以上	m	6,486	843	4,113	8,017	3,013	1,103	1,99
		低 圧	O. 1MPa未満	m	36,209	29,499	34,365	34,329	39,825	41,312	38,06
	廃 止	高 圧	1MPa以上	m	21	13	134	440	0	0	
		中 圧	1MPa未満 O. 1MPa以上	m	1,377	1,438	3,188	7,467	913	913	91
		低 圧	O. 1MPa未満	m	17,722	12,743	9,406	7,006	12,706	16,606	14,80
	年度末 導管総延長	高 圧	1MPa以上	m	141,028	141,044	140,940	141,096	141,096	141,096	141,09
		中 圧	1MPa未満 O. 1MPa以上	m	698,602	698,007	698,932	699,482	701,582	701,772	702,85
		低 圧	O. 1MPa未満	m	3,761,998	3,778,754	3,803,713	3,831,036	3,858,155	3,882,861	3,906,11
	合 計			m	4,601,628	4,617,805	4,643,585	4,671,614	4,700,833	4,725,729	4,750,06
取 替				m	13,384	9,935	8,910	10,440	9,534	12,264	11,00

〈主要導管設置等計画〉

名 称	区 間	主要な経過地	内 径 (mm)	ガスの圧力 (MPa)	総延長 (m)	工事完了分 (m)	工事の着手 予定年月	使用開始 予定年月	設・改 休・廃
興津ガバナステーション 更新工事	静岡市 清水区 興津中町806-1	同左	300(mm)	2.45(MPa)	27	27	2024.2	2025.1	改
興津ガバナステーション 更新工事	同上	同左	150(mm)	2.45(MPa)	2	2	2024.2	2025.1	改
蒲原ガバナステーション 更新工事	静岡市 清水区 蒲原5193	同左	300(mm)	2.45(MPa)	29	0	2025.1	2025.12	改
蒲原ガバナステーション 更新工事	同上	同左	250(mm)	2.45(MPa)	1	0	2025.1	2025.12	改
駿河幹線 他工事移設工事 高橋川周辺	沼津市 柳沢133周辺	同左	300(mm)	1.95(MPa)	146	0	2026.9	2027.3	改
駿河幹線 他工事移設工事 江尾江川周辺	富士市 江尾 地先	同左	300(mm)	1.95(MPa)	450	0	2026.9	2027.3	改

【ガスホルダー】

			2023年度 (実績)	2024年度 (実績見込)	2025年度 (初年度)	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度
年度末ガスホルダー計画	基数	基	0	0	0	0	0	0	
	貯蔵容量	m	0	0	0	0	0	0	

〈ガスホルダーの設置等計画〉

[illegible]

【託送供給用施設等建設予定】

[illegible]